



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA VICEPRESIDENCIA EN PLANTA RETIRO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fgo n° 2

Servicio:

- Instalación de un (1) equipo de aire acondicionado Split de 5.500 Kc/h nuevos provistos por esta sociedad del estado, en la oficina de Vicepresidencia.

Detalles del servicio:

EQUIPO SPLIT NUEVO 5.500 kc/h frio – Calor R-410 marca Philco

Unidad Evaporadora Instalación sobre pared.

Unidad Condensadora instalación exterior sobre alero, en terraza lindante al local a acondicionar, fijado mediante broca y tornillos sobre el piso del alero de terraza.

Cantidad estimada de paquete de cañerías, de 5 metros.

Pase de pared hacia el exterior.

Provisión de alimentación eléctrica desde el exterior.

Se requiere todo lo necesario para la instalación de las unidades, contemplando el izaje de los equipos al primer nivel por escalera de ingreso e incluyendo la totalidad de los materiales, tales como cañerías de cobre, aislaciones, cables de alimentación eléctrica, cañería de polipropileno de diámetro $\frac{3}{4}$ " para drenaje de condensado, cable canal de dimensiones acorde para alojar el paquete de tuberías y cableado hacia la unidad exterior, ménsulas de sujeción de la unidad exterior e interior, tomas de alimentación eléctrica, interruptores termomagnéticos de capacidades acorde a cada equipo, productos selladores para los pases, y toda otra provisión no enumerada pero necesaria para la correcta instalación de los equipos de referencia.

Se deberá coordinar con la dirección de obra, los días y horarios adecuados para la coordinación de estos trabajos, que deberá ser necesariamente en un fin de semana por temas operativos.

Conjunto de cañerías, aislaciones y cableado de interconexión, prolijamente embutido en cable canal de medidas acorde al paquete tuberías-cableado, a los fines estéticos.

Especificar plazo de montaje, ejecución y puesta en marcha.

Especificar garantía de instalación.