



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BATERÍAS PARA UPS

CARACTERÍSTICA:

El servicio contratado es bajo el formato de modalidad "llave en mano". El prestador deberá proveer baterías, actualizaciones necesarias y todo accesorio para la instalación y verificación del correcto funcionamiento del Sistema de Alimentación Ininterrumpida. –

ESPECIFICACIONES

Recambio total de baterías y accesorios necesarios para lograr la correcta operatividad y óptima capacidad de autonomía de:

UN (01) PACK DE BATERÍAS PARA UPS MARCA APC DE 3 KVA MODELO RC-3000


DOS (02) PACK DE BATERÍAS PARA UPS MARCA APC DE 3 KVA CON BANCO EXTERNO MODELO RC-96XLBP. -

-Baterías homologadas por APC. –

-Instalación y verificación integral a cargo del Servicio Técnico especializado en UPS APC. –

Garantía integral de doce (12) meses.

Mr. Jerónimo Bieniaszewski
Departamento de Seguridad
S.E. CASA DE MONEDA



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

FAA 3

ESPECIFICACIONES TECNICAS ALQUILER E INSTALACION DE UPS

OBJETO

El servicio objeto de las presentes especificaciones técnicas consiste en el alquiler e instalación de UPS de 20 KVA en Casa de Moneda Planta Retiro.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Será instalada como reemplazo del equipo existente que se encuentra fuera de servicio, con fallas de comunicación.

La UPS debe cumplir las mismas prestaciones que la UPS APC SYMMETRA LX SYAFSU16 (ver chapa característica y fotos al final del documento).

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A INSTALAR

Input: 220/230/240V 1F+N+Tierra 100 A, 50-60HZ
380/400/415V 3F+N+Tierra 100 A, 50-60HZ

Output: 220/230/240V, 1F+N+Tierra 100 A, 50-60HZ

Total Output Power: 16KVA, 11.2KW (SYAF16K)
8KVA, 5.6KW (SYAF8K)

PLAZO DE SERVICIO

60 (sesenta) días desde la emisión de la Orden de Compra.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El equipo deberá ser instalado en el lugar indicado, según lo establecido en la visita de obra. El traslado desde la fábrica hasta S.E. Casa de Moneda y el movimiento dentro de la misma hasta el lugar de montaje estará a cargo del oferente.

La desinstalación de UPS existente e instalación de UPS en alquiler, puesta en marcha y posterior retiro luego del plazo del servicio, estará bajo la responsabilidad y cargo del oferente.



Toja h

S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

CERTIFICADO Y VISITA DE OBRA

El Oferente deberá efectuar visitas al lugar de la obra, a fin de examinar por su cuenta las condiciones en que recibirá la obra y el lugar donde se va a realizar la instalación del equipo. Debiendo prever en las mismas, todos materiales necesarios para el correcto montaje de los equipos en el lugar indicado. El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido por el Área de Electricidad al momento de la visita. Las mismas podrán efectuarse hasta 96 horas antes de la fecha de apertura, en el horario de 10 a 17 horas y deberán coordinarse con 72 horas de anticipación con la mencionada Área al teléfono 011 5776-3424.

ASISTENCIA TÉCNICA

Se deberá brindar asistencia técnica en caso que exista algún inconveniente con el funcionamiento del equipo alquilado, dentro de las 2hs de efectuado el requerimiento. En caso de ser necesario deberán proveer uno en reemplazo con las mismas características técnicas.

CHAPA CARACTERISTICA



Handwritten signatures and initials in blue ink.



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

FOTO FRENTE



Lic. Ezequiel Díaz González
Gerente de Operación
S.E. CASA DE MONEDA