

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Revisión de configuración de PBX Elastix, elaboración de informe con detalles de configuración y mejoras necesarias.
- Implementación de sistema de monitoreo de infraestructura de telefonía IP para chequeo de componentes y su estado, central asterisk, equipos FXO/FXS, troncales IP y tramas conectadas a central IP, enlaces punto a punto y parámetros generales del servidor para comprender situación actual y realizar seguimiento del impacto de las modificaciones.
- Revisión de interconexión de Elastix con centrales Ericsson y Tadiran, ajustes de rutas cuando corresponda.
- Análisis de la posibilidad de migración de PBX Elastix a FreePBX en su última versión estable. Armado de un ambiente paralelo que será probado y validado exhaustivamente previo a su eventual puesta en producción fuera de horario hábil. La PBX migrada debe respetar la configuración de troncales y extensiones y demás particularidades para que sea transparente para los usuarios, así como la interconexión con las centrales Ericsson y Tadiran.
- Configuraciones varias: contemplar hasta 16 horas de trabajo para ajustes finos y personalizaciones identificadas durante la consultoría tales como mejoras en políticas y configuración de extensiones.

