



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

PROVISION E INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
PARA SECTOR GALVANO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Servicio: Provisión e Instalación

Destino: PREPrensa GALVANOPLASTIA
SECTOR DE CUBAS

Ubicación segundo piso nivel industrial

Cantidad: 4 (Cuatro)
Equipo dividido –tipo split-
Frío/Calor, con calor por bomba.

Capacidad: 18000 Kcal/h – 6 Tr

Tipo: SURREY Split consola modelo 617FZQ072HP-ASA
Capacidad 6Tr (18.000 Kc/h) frio/calor por bomba
Refrigerante R-410a
Trifásico 380 v x 3 x 50 hz
Control remoto multifunción con display LCD.
Evaporadora Instalación sobre techo (posición horizontal)
Condensadora de descarga horizontal, instalada sobre ménsula a
construir, sobre la terraza del local.

Se requiere todo lo necesario para la provisión e instalación de las unidades, incluyendo la totalidad de los materiales, tales como cañerías de cobre, aislaciones, cables de alimentación eléctrica, cañería de polipropileno de diámetro ¾" para drenaje de condensado, bomba de condensado para la impulsión del mismo hacia el exterior, cable canal de dimensiones acordes para alojar el paquete de tuberías y cableado hacia la unidad exterior, ménsulas de sujeción de la unidad exterior e interior, en el caso de ser necesario, agregado de carga de gas refrigerante R-410a para que el equipo quede con la carga de operación completa, tomas de alimentación eléctrica, tablero eléctrico, interruptores termomagnéticos tetrapolares de capacidades acorde a cada equipo, productos selladores para los pases, y toda otra provisión no enumerada pero necesaria para la correcta instalación de los equipos de referencia.

Unidad exterior, montada sobre ménsula a construir por el adjudicatario
con pase encamisado de cañerías a través de losa de homigón hacia terraza.



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Se deberá coordinar con la dirección de obra, los días y horarios adecuados para la coordinación de estos trabajos.

SE REQUIERE VISITA TECNICA A OBRA

La instalación se efectuará respetando todas las reglas del arte, desde el punto de vista estético y funcional- El conjunto de cañerías, aislaciones y cableado de interconexión, prolijamente embutido en cable canal de medidas acorde al paquete tuberías-cableado, a los fines estéticos, bombas de condensado prolijamente instaladas aledañas a cada equipo.

Especificar plazo de montaje, ejecución y puesta en marcha.

Especificar garantía de instalación.

0