



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

No apto para cotizar

E.T. G.I.P. N° 019/2020

ALQUILER MENSUAL DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACION TEMPORARIO
PARA GALPON N°1 EN PLANTA DON TORCUATO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICIO

Servicio de alquiler mensual de un sistema de climatización para el galpón 1 de la planta de don Torcuato, con una superficie aproximada de 950 Mtrs². La climatización será de tipo integral, abarcando maquinaria, accesorios, cañerías de distribución, tendido de cableado eléctrico y todo lo necesario para obtener una distribución uniforme de aire frío / caliente en el local a climatizar.

DETALLE

El servicio podrá efectuarse mediante la utilización de máquinas enfriadoras de líquidos frío calor condensadas por aire o agua, y la provisión y utilización de unidades manejadoras de aire para la distribución de aire frío / caliente en el local, con las cañerías y accesorios necesarios para su conexión tanto de agua como de potencia eléctrica, provisión de ternas de cables de potencia eléctrica, neutros y cables de tierras necesarias, tableros secundarios provistos con cajas termo-magnéticas regulables de la capacidad acorde a la o las máquinas a proveer, para los accionamientos y cortes entre máquinas del locador.

Para el caso de las unidades manejadoras, se deberá efectuar la canalización del drenaje de condensado de cada unidad manejadora mediante impulsión con bomba de condensado y drenaje hacia el exterior del galpón a climatizar.

La capacidad de refrigeración mínima solicitada es de 450.000 Kcal/h

La capacidad de calefacción mínima solicitada es de 300.000 Kcal/h

SE PODRA OFRECER OTRO SISTEMA DE CLIMATIZACION INTEGRAL ALTERNATIVO AL DESCRITO, EL QUE DEBERÁ CONTAR CON EL MISMO GRADO DE EFICIENCIA,

GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA - AREA DE INSTALACIONES TERMOMECAICAS



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

No apto para cotizar

QUEDANDO SUJETA SU APROBACION O RECHAZO POR PARTE DE S.E.C.M. EN ETAPA DE OFERTAS.

SE DESCARTAN SISTEMAS DE CALEFACCION MEDIANTE UTILIZACION DE RESISTENCIAS ELECTRICAS, DEBIDO A LAS POTENCIAS ELECTRICAS DISPONIBLES,

Se cuenta con una potencia eléctrica disponible en tablero general de galpón 1 de alrededor de 170 KW para la alimentación eléctrica del sistema que se proponga.

SE REQUIERE VISITA TECNICA A OBRA CON EMISION DE CERTIFICADO

PLAZO DEL SERVICIO

1 (uno) año a partir de la adjudicación de la orden de compra, con conformidades a través de certificaciones mensuales, mediante la presentación del remito mensual correspondiente, ante el Área de Instalaciones Termomecánicas, los cuáles serán conformados mediante firma dentro de las 72 horas posteriores a efectuado el servicio, dando la conformidad técnica por el servicio cumplido, lo cual habilitará a la empresa, para la presentación de la factura correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA

Sociedad del estado Casa de Moneda – Planta Torcuato

GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA - AREA DE A INSTALACIONES TERMOMECANICAS