



S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda


"2020 – Año del General Belgrano"

Ref. Expediente: 31157

BUENOS AIRES,

**CIRCULAR N° 1**

Licitación Publica N° 542



Con relación al expediente de la referencia por la PROVISIÓN, INSTALACIÓN CABLEADO DE RED, cuya apertura de ofertas está prevista para el próximo 20/11/2020 a las 15:00 Hs.

• **CONSULTA 1**

*"Planos de Plantas de ubicación de equipos y racks de distribución, el pliego informa que serán provistos por Casa de Moneda. (Sería ideal en formato DWG ya que debemos adecuarlos y entregarlos conforme a Obra)".*

**RESPUESTA 1**

El formato será acordado con el oferente que resultare adjudicado.

• **CONSULTA 2**

*"Diagrama de recorrido de las fibras (Es configuración estrella o Anillo), cuantas FO acomenten a cada rack".*

**RESPUESTA 2**

La topología de FO es tipo Anillo.

Acometeran 3 FO por reck.

*Dr. ANDREA LAPADULA*  
Gerente de Compras  
S.E. CASA DE MONEDA



• **CONSULTA 3**

*"Las bandejas de rack para FO se deben completar con Couplers y pigtails o solo se dejan con los utilizados (EJ. 6 o 12 Duplex si son 1 o 2 fibras)":*

**RESPUESTA 3**

Las bandejas se deberán completar con Couplers y pigtails en su totalidad (4 x 12).

• **CONSULTA 4**

*"Del lado Data Center, no se colocan ODF para la terminación de las fibras que vienen de los racks de distribución, o se terminaran en bandejas de FO existentes".*

**RESPUESTA 4**

Se terminarán con bandeja de FO a proveer por el adjudicado (4 x 24) + rack de 40 und con ventilación, ordenador y sus accesorios completos para su correcto funcionamiento.

• **CONSULTA 5**

*"Distancia estimada entre los racks de distribución y tableros de energía para calcular sección y distancia de los tendidos eléctricos".*

**RESPUESTA 5**

Contemplar tendido eléctrico a 90mts.

• **CONSULTA 6**

*"Según pliego se informa que se asignara un área para instalación de contenedor de guarda de materiales/Herramientas, podrían informarnos si dicha área es accesible para su descarga desde camión y si está en un predio cerrado de Casa de Moneda".*



**RESPUESTA 6**

Se dispondrá un área de guardado asegurado, dentro de Casa de Moneda, no accesible directamente desde camión.

Se facilitará ingreso a playa de maniobras con acceso a montacargas de la planta.

• **CONSULTA 7**

"Según la cantidad de puestos que describe el pliego por piso dan 350.

PLANTA	PUESTOS DE TRABAJO
1ER. SUBS.	35
PLANTA BAJA	75
1º PISO	170
2º PISO	60
3º PISO	10

Según la planilla final del formato de cotización piden 300.

Backbone			
Requerido	Cantidad	\$Unitario	\$Total
Bandeja 200mm x 50mm con sus accesorios	580 mts		
Racks murales completos (Contemplar patcheras de FO, Canales de tensión)	14 und.		
FO multimodo, conexionado	1600 mts		
<b>Puestos</b>			
Bandeja 100mm x 50mm con sus accesorios	120 mts		
Cable canal plástico 100mm x 50mm con sus accesorios	300 mts		
Puestos en Cat 6 (70mts de longitud estimado), Incluyen patcheras, jacks, patchcords.	300		
<b>Servicios</b>			
Mano de obra			
Certificación FO			
Certificación Puestos			



*Podrían confirmarnos cual es la cantidad real a cotizar?"*

**RESPUESTA 7**

SECM informa que la totalidad de puestos a instalar y certificar son 350.

---

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica N° 542.

PABLO EZEQUIEL VAREZ  
Gerente de Compras  
S.E. CASA DE MONEDA

Dra. ANDREA LAPADULA  
Gerente de Compras  
S.E. CASA DE MONEDA