



CASA DE MONEDA ARGENTINA

Ref Expediente N°33046

Buenos Aires

Circular N° 1

Licitación Pública 692

Con relación al expediente de la referencia por la contratación de REACONDICIONAMIENTO SECTOR AQUASAVE.

Se adjuntan las respuestas a las consultas.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de el/la Licitación Pública 692

Mra. NATALIA LAVANDEIRA
Jefa de Área Compras Nacionales
Gerencia de Compras
S.E. CASA DE MONEDA

Cdora. Juliana Luján Casas
Gerente de Compras
S.E. CASA DE MONEDA

Ref. EXPTE. 33046

Buenos Aires

Circular N°1
Licitación Pública N° 692

1. INSTALACIÓN SANITARIA. Punto 4.8.

Definir el alcance y especificar las tareas a realizar para nuestra mejor cotización.

Se deberá realizar el reemplazo de cañerías awaduct existentes, procurando una mejor fijación y redireccionar el desagüe cloacal bajo entepiso. Se deberá inspeccionar el estado de la cañería existente de hierro, en caso de ser necesario se deberá reacondicionar y/o reemplazar.

2. DEMOLICION. Punto 4.2

Siendo en el subsuelo y teniendo acceso desde la vía pública, se consulta, la posibilidad de realizar la tarea de demolición y carga con una mini cargadora (tipo Bobcat).

No se podrán utilizar herramientas a combustión en las tareas de demolición dada la ubicación de la obra. Si se podrán emplear martillos neumáticos eléctricos y autoelevadores (Clark, zorra hidráulica, etc).

3. DEMOLICION. Punto 4.2

Se solicita por PET el retiro del solado, carpeta y contrapiso EXISTENTE hasta la losa de subpresión. Cuál es el espesor de dichos elementos hasta llegar a la losa.

La demolición contempla unos 20 cm de espesor aproximadamente.

4. INSTALACION ELECTRICA. Punto 4.7

La distribución eléctrica de circuitos de iluminación, circuitos de tomas e instalaciones especiales, según PET, serian bandejas metálicas blancas.

Aclarar, *si es necesario* que sea blancas o galvanizada.

La distribución de los circuitos *sería* un anillo perimetral, con distribución para la iluminación y bajadas con cañería tipo "DAYSA", para tomacorrientes y puntos de encendido.

Las bandejas serán galvanizadas, sin pintar.

Si, la distribución se corresponde con lo mencionado.



Edgardo Gallotti
Jefe de Área
Coordinación Operativa
Infraestructura
S.E. CASA DE MONEDA

5. ILUMINACION


Se deberá contemplar la provisión e instalación de los artefactos de iluminación de las siguientes características, según PET.

En la visita de obra, se mostraron artefactos LED instalado en otros sectores de la planta en obra. Se solicita proporcionar, marca y modelo de los mismos para una mejor cotización.

Se deberán proveer artefactos de iluminación LED según especificación técnica aclarada en el pliego- PUNTO 4.9-.

La marca de los artefactos será parte de la propuesta del ofertante.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones.



Edgardo Gallotti
Jefe de Área
Coordinación Operativa
Infraestructura
S.E. CASA DE MONEDA